


UTAWRDZENIE PALACU PRZY ŚWIETLICY W  
DABROWIE



KONSTRUKCJA KOSTKA BETONOWA GR. 8CM NIE FAZOWANA KOLOR SZARY

Kostka betonowa wibroprasowana 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63 gr. 25cm

Grunt stabilizowany cementem o  $R_m=1.5$  MPa gr. 25cm