


BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE

ROZMIERZENIE MODUŁÓW NAWIERZCHNI BOISKA

SKALA 1:200



- NAWIERZCHNIA W KOLORZE CIEMNOZIELONYM
- NAWIERZCHNIA W KOLORZE CEGLASTYM

UWAGA: NA RYSUNKU POKAZANO ROZMIERZENIE PÓŁ GRY DLA PŁYTEK POLIPROPYLENOWYCH O WYMIARACH MODULARNYCH 25.8x25.8 CM

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNYCH PŁYTEK WYMIARY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ICH MODUŁU (WZGLĘDNIĄC SZCZELINĘ MONTAŻOWĄ) TAK, ABY SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ PÓŁ GRY OBEJMOWAŁA PEŁNĄ LICZBĘ PŁYTEK I BYŁA ZBLIŻONA DO WYMIARÓW TYPOWYCH, PODANYCH NA RYS. A-3; ZASADĘ TĘ NALEŻY ZASTOSOWAĆ BEZWZGLĘDNIIE DLA PÓŁ O RÓŻNYM KOŁORZE PŁYTEK; NALEŻY UWZGLĘDNIĆ LINIE ROZGRANICZAJĄCE PÓŁ GRY (SZER. 5CM) - MOGĄ BYĆ MALOWANE WENĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ MODUŁU PŁYTKI, W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W DOPASOWANIU WYMIARÓW DOPUSZCZA SIĘ ICH OSIOWE POŁOŻENIE; WEWNĘTRZNE LINIE PÓŁ GRY MOGĄ BYĆ POŁOŻONE W DOWOLNY SPOSÓB WZGLĘDEM KRAWĘDZI PŁYTEK

UWAGA: NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA POWINNA PRZYKRYWAĆ KORYTKO ODWADNIAJĄCE, W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W DOPASOWANIU WYMIARÓW NAWIERZCHNI O INNYM MODUŁE NALEŻY SKORYGOWAĆ WYMIARY PŁYTY BOISKA - RODZAJ NAWIERZCHNI POWINIEN BYĆ OKREŚLONY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
MARII I ANDRZEJA GŁOWACKICH, 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606			
OBIEKT:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE	DATA:	05.2013
	działki nr 875/3 i 874/2 Masłów gm. Masłów		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	SKALA:	1:200
TREŚĆ:	ROZMIERZENIE MODUŁÓW NAWIERZCHNI BOISKA		
AUTOR:	mjr inż. arch. Maria Głowska	podpis:	
OPRAC.:	mjr Anna Puchala	podpis:	
SPRAWDZ.:	mjr inż. arch. Andrzej Głowacki	podpis:	
	upr. nr: 192/82	upr. nr:	
	upr. nr: 193/82	podpis:	
			RYS. NR: A-4