

## Przedmiar robót

### Opracowanie projektu budowlanego drogi wraz z chodnikiem o dł. ok. 200 mb - ul. Wspólna (od łącznika w kierunku północnym)

Budowa: **Budowa ul. Wspólnej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża drogowa**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe**

Inwestor: **Gmina Masłów  
ul. Spokojna 2  
26-001 Masłów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **DROKAR PROJEKT KAMIL RĘKAS  
ul. Władysława Orkana 46 lok. 25  
25-548 Kielce**

Data opracowania:  
**2016-10-21**

Autor opracowania:  
**Kosztorysant - Adriana Rękas**

.....

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kody CPV: 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233140-2 Roboty drogowe Opracowanie projektu budowlanego drogi wraz z chodnikiem o dł. ok. 200 mb - ul. Wspólna (od łącznika w kierunku północnym)</b>		
1		<b>Kody CPV: 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe</b>		
1.1	SST - D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,224
2		<b>Kody CPV: 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze</b>		
2.1	SST - D - 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi'26-35' cm	szt	3
2.2	SST - D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni, Fi'26-35' cm	szt	3
2.3	SST - D - 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2' km, dłużyce	m3	1,3
2.4	SST - D - 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2' km, karpina	mp	3
2.5	SST - D - 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2' km, gałęzie	mp	3
3		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty ziemne</b>		
3.1	SST - D - 01.02.02	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii I-II (usunięcie humusu z odwozem na 5km)	m3	350,45
3.2	SST - D - 01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowładowymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15' t (usunięcie humusu z odwozem na 5km) Krotność=8,00	m3	350,45
3.3	SST - D - 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii IV	m3	126,28
3.4	SST - D - 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru gruntu na 5km)	m3	311,88
3.5	SST - D - 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowładowymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15' t (odwóz nadmiaru gruntu na 5km) Krotność=8,00	m3	311,88
3.6	SST - D - 02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	126,28
3.7	SST - D - 02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 8't	m3	126,28
3.8	SST - D - 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	1 831,09
3.9	SST - D - 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5' cm	m2	371,09
4		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa krawężnika i opornika</b>		
4.1	SST - D - 08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	12,48
4.2	SST - D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	217
4.3	SST - D - 08.01.01	Ławy pod oporniki, betonowa z oporem	m3	13,35
4.4	SST - D - 08.01.01	Oporniki betonowe, wtopione 12x25' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	245
5		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa zjazdów indywidualnych</b>		
5.1	SST - D - 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	125
5.2	SST - D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	125
5.3	SST - D - 08.03.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	5,85
5.4	SST - D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90
6		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa chodnika</b>		
6.1	SST - D - 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm (grubość warstwy 10 cm)	m2	212
6.2	SST - D - 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (grubość warstwy 10 cm) Krotność=2,00	m2	212
6.3	SST - D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	212
6.4	SST - D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	135
7		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Konstrukcja nawierzchni jezdni</b>		
7.1	SST - D - 04.05.01	Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa (z wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	1 123

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
7.2	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (grubość warstwy 20 cm)	m2	1 090
7.3	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (grubość warstwy 20 cm) Krotność=5,00	m2	1 090
7.4	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	1 090
7.5	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	1 023
7.6	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 113
7.7	SST – D – 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm (grubość warstwy 7 cm)	m2	1 023
7.8	SST – D – 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (grubość warstwy 7 cm) Krotność=3,00	m2	1 023
7.9	SST – D – 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm (grubość warstwy 5 cm)	m2	1 023
7.10	SST – D – 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (grubość warstwy 5 cm) Krotność=2,00	m2	1 023
7.11	SST – D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	67
8		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe</b> <b>Montaż rur osłonowych</b>		
8.1	SST – D – 10.12.03	Montaż rur osłonowych dwudzielnych Fi 110 mm na istniejącym uzbrojeniu	mb	17
9		<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe</b> <b>Regulacja wysokościowa</b>		
9.1	SST – D – 03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	5