

Orientacyjny przedmiar robót

Numer	Nr SST	Opis	Jednostka	Ilość
Budowa podjazdu pod remizę OSP w Masłowie Pierwszym				
3	Kod CPV: 45100000-8 Roboty rozbiórkowe			
3.1	SST – D – 01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo - piask., elementy betonowe grubości 20-cm	m	10
3.20	SST – D – 01.02.04	Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowładowniczym na odległość 1 km (do powtórnego wykorzystania w podbudowie MCE)	m3	10
4	Kod CPV: 45233140-2 Roboty ziemne			
4.1	SST – D – 01.02.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10,0 km (odwóz humusu i gruntów niebudowlanych)	m3	40
4.5	SST – D – 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	110
6	Kod CPV: 45233140-2 Konstrukcja nawierzchni podjazdu			
6.3	SST – D – 04.05.01	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 30 cm	m2	6
6.4	SST – D – 04.10.01	Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE grubości 20 cm wraz z doziarnieniem z wykorzystaniem pozyskanego destruktu	m2	110
6.5	SST – D – 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona	m2	110
6.6	SST – D – 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	110
6.7	SST – D – 04.07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	110
6.8	SST – D – 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	110
6.9	SST – D – 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	110