PRZEKRÓJ NORMALNY nr 4
od km 0+436 do km 0+515
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 5
od km 0+532 do km 0+757
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 6
od km 0+757 do km 0+999
SKALA 1:50



Ⓐ

-kostka brukowa kolor	gr. 6cm
-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
-kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm
-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

Ⓑ

-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
-ława betonowa C12/15	

Ⓒ

-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
-ława betonowa C12/15 20x15	

Ⓓ

- tłuczeń kamienny 0/31,5	gr.20cm

Ⓔ

- Korytko ściekowe typ Krakowski	
-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
-fudament z betonu C8/10	gr. 10cm

Ⓕ

- płyta ściekowa - typ korytkowy	gr. 8cm
- podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
- ława betonowa C12/15	gr. 10cm

Ⓘ

warstwa ścieralna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm
warstwa podbudowy	beton asfaltowy AC16P 50/70	gr. 7cm
podbudowa zasadnicza	kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie	gr. 22cm
warstwa mrozochronna i odsączająca	mieszanka nie związana lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 25%	gr. 22cm
podbudowa pomocnicza	grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa	gr. 24 cm

Inwestor:
Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

Biuro projektowe:
Geo-Projekt Invest Sp. z o. o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Zielonej
obr. 0007 Masłów Pierwszy, dz. nr ewid. 773/2

Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: *Masłów Pierwszy*	Powiat: *kielecki*	Województwo: *świętokrzyskie*
Część:	*PROJEKT BUDOWLANY*		Skala: 1:500
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Branża:	*Drogowa*		
Projektant:	*mgr inż. Daniel Kędzierski*	Drogowa LUB/0204/PWBD/16	
Nazwa rysunku:	*PRZEKROJE NORMALNE*	Data: 10.2019	Nr rys. *2.2* / *Wersja: 01*