

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa drogi dojazdowej do pól dz. nr ewid. 963 / 2 Masłów Pierwszy (ul. Lawendowa) dł. 960 mb, szer. 4,0m

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

Wykonawca:

Sporz. dził: Beniamin Szymczyk

Sprawdził:

Data opracowania: 08.10.2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,69	km km	 0,690	0,690
1.2	KNR 2-01 0126-0100	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoc spycharek.Grubo warstwy do 15 cm. 690*4,2	m2 m2	 2 898,000	2 898,000
1.3	KNR 2-01 0103-0500	cinanie pił mechaniczn drzew o rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni. 23	szt. szt.	 23,000	23,000
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 690*4,2	m2 m2	 2 898,000	2 898,000
2.2	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa ods czaj ca z piasku. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 690*4,2	m2 m2	 2 898,000	2 898,000
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 690*4,2	m2 m2	 2 898,000	2 898,000
2.4	KNR 2-31 0114-0700	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 690*4	m2 m2	 2 760,000	2 760,000