

Oznaczenia:

- docieplenie posadzek na gruncie stryopianem EPS grubości min. 10 cm i współczynniku λ ≤ 0,037 [W/(m*K)] - pow. ok. 372,97 m2
- pokrycie płytkami podłogowymi typu gres (klasa R11) po wykonanych robotach dociepleniowych (z wykonaniem cokołów na wys. 10 cm)
- docieplenie ścian piwnic poniżej terenu do poziomu posadzki piwnic (-1,8 m) z zastosowaniem styropianu XPS gr. 16 cm λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]; z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
- docieplenie ścian fundamentowych do poziomu -1,0 m poniżej poziomu terenu z zastosowaniem styropianu XPS gr. 16 cm λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]; z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
- projektowane doświetlacze piwniczne z tworzywa, przykryte pod kątem 30 st. osłoną ze szkła hartowanego
- studnia drenarska PVC fi315 i rury drenarskie PVC DN160

O1 oznaczenie stolarki okiennej do wymiany (nr wg zestawienia stolarki)

D1 oznaczenie stolarki drzwiowej do wymiany (nr wg zestawienia stolarki)

WYTYCZNE DOCIEPLENIA POSADZEK NA GRUNCIE



1. Warstwa wykończeniowa:
1.a płytki ceramiczne, kamienne, gres (klasa R11), fugowane
1.b zaprawa klejowa do płytek podłogowych
1.c środek gruntujący
2. Szlichta cementowa zbrojona:
- gr. 5 cm, zbrojenie ze stali AIIIN z prętów ø8mm o kratce 15x15cm
3. Warstwa ochronna
- folia PE DL200 gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład
4. Warstwa izolacji termicznej:
- płyty EPS 100 gr. 10 cm, wsp. λ = 0,037 W/(mK)
5. Fundamenty:
5.a 2 x papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z wywinięciem na ściany na gr. posadzki, gr.>0,18mm,
6. Podbudowa:
6.a płyta betonowa (istn.)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IMIĘ I NAZWISKO		NR. UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
coremetic engineering Sp. z o.o.	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jolanta Nowak	176/ŚWOKK/2013, specj. arch.	04.2021	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Pierzchowka	-	04.2021	
INWESTOR	GMINA MASŁÓW, MASŁÓW PIERWSZY UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MASŁÓW				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZĘDU GMINY MASŁÓW ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020				
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH UL. SZKOLNA 27, 26-001 MĄCHOCICE KAPITULNE (NR DZIAŁKI 910, OBRĘB: MĄCHOCICE KAPITULNE)				
TYTUŁ RYSUNKU	ZAKRES ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH I REMONTOWYCH – RZUT PIWNIC I PRZYZIEMIA			SKALA: 1:100	
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
SP/MK/TERM	PW	SP/MK/TERM/04/21	RYS. NR 2		